

**Constructia sistemului de
canalizare pe strazile:
SI.Meresenilor, Iu.Gagarin,
Sf.Tarii, Lev Tolstoi, Barbu
Lautaru, V.Grasescu,
Demnitariei, Cucoarelor, Doina si
Independentei din mun.Hincesti.
Obiect Nr.1046.1 (Sector Nr.1)**

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-1-1

Deviz-oferta № 2-1-1-1

**Retelelor de canalizare gravitacionala pe strazile Cucoarelor, Doina, Independentei,
Dm.Cantemir (marca CE) (Sector Nr.1)**

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	14,97		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	30,69		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	30,60		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	63,04		
3	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (nisip de exclus) (грунт над трубой Н=0,3м)	m3	400,67		
	9312040019600	Sapator	h-om.	244,41		
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	225,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	69,75		
5	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	225,00		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	168,75		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	22,50		

1	2	3	4	5	6	7
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,02		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,83		
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	9,02		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,56		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	85,06		
8	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	22,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,52		
9	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	474,00		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	170,64		
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,85		
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	1,42		
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,47		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	7,06		
Total Lucrari terasamente						
		1.2. C1. Conducte si accesorii				
10	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (D160x4 SN4 SDR41)	m	1 288,50		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	386,55		
	2521216700500 1601	Teava din PVC D160x4 SN4 SDR41	m	1 340,04		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	148,18		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	1,29		
11	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (D200x4,9 SN4 SDR41)	m	16,00		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,24		
	2521216700500 200	Teava din PVC D200x4,9 SN4 SDR41	m	16,72		
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	1,86		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,03		
12	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind	10 m	130,45		

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de peste 100 mm				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,44		
13	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm (Ramificatie redusa canal PVC 200x160)	buc	15,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,50		
	2523156712230 r200	Ramificatie redusa canal PVC 200x160, pentru canalizare	buc	15,30		
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,96		
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,98		
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,80		
14	SB06F	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 160 mm (Mufa canal PVC D200)	buc	15,00		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	10,50		
	2523156712230 m200	Mufa canal PVC D200, pentru canalizare	buc	15,30		
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,96		
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,98		
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,80		
15	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm (Tub de protectie D245x4,5 FOCT 10704-91)	m	4,50		
	7136080025000	Montator conducte	h-om	8,50		
	7212030022700	Sudor	h-om	2,16		
	2521216701000 245	Teava din otel Tub de protectie D245x4,5 FOCT 10704-91	m	4,59		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	26,10		
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,67		
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,00		
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,72		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,27		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,67		
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	8,10		
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	4,50		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,27		
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	1,35		
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,53		
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	1,53		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,27		
16	AcF13C	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: 300 mm	buc	2,00		
	7134050013250	Izolator	h-om	6,04		
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	18,64		
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	7,34		
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,02		
17	AcE51D	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul	piesa	1,00		

1	2	3	4	5	6	7
		stutului de 150 mm (Врезка в сущ. сеть Φ160)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,73		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,18		
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	3,01		
Total C1. Conducte si accesorii						
		1.3. C1. Camine. Lucrari terasamente				
18	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2)	100 m3	5,25		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,91		
19	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	10,73		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,10		
20	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	85,43		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,48		
21	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	85,43		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	64,07		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	8,54		
22	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,41		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,72		
23	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	3,41		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,08		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	32,16		
24	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	1,09		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,45		
25	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	185,00		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	5,68		
26	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,09		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,39		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,44		
Total C1. Camine. Lucrari terasamente						
		1.4. C1. Camine. Prefabricate elemente din beton armat				
27	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (68 buc.)	m3	42,34		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	411,12		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	176,13		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	17,53		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	5,56		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	3,29		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	6,84		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	34,21		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	80,02		
28	Pret	KIQ-10	buc	68,00		
	2661126433101 0	Placi prefabricate pt. camine KIQ-10	buc	68,00		
29	Pret	KIQ-10-6	buc	42,00		
	2661126433101 06	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6	buc	42,00		
30	Pret	KIQ-10-9	buc	49,00		
	2661126433101 09	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9	buc	49,00		
31	Pret	KIQI-1-10-1	buc	6,00		
	2661126433108 401	Placi prefabricate pt. camine KIQI-1-10-1	buc	6,00		
32	Pret	KIQI-1-10-2	buc	62,00		
	2661126433108 402	Placi prefabricate pt. camine KIQI-1-10-2	buc	62,00		
33	Pret	KIQO-1	buc	172,00		
	2661126433199 00	Inel prefabricat pt. camine KIQO-1	buc	172,00		
34	Pret	KIQ-7-3	buc	23,00		
	2661126433100 73	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3	buc	23,00		
35	Pret	Capacul cu rama din fonta, T	buc	64,00		
	2875274200000 T	Capacul cu rama din fonta (T)	buc	64,00		
36	Pret	Capacul cu rama din fonta, JI	buc	4,00		
	2875274200000 JI	Capacul cu rama din fonta (JI)	buc	4,00		
37	Pret	Scoabe	kg	367,20		
	2811236305662	Scoabe din otel, pt.camin	kg	367,20		

1	2	3	4	5	6	7
38	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,367		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,61		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,24		
	2320166200676	White spirit	kg	0,09		
39	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,367		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,40		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,91		
	2320166200676	White spirit	kg	0,13		
40	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (Недостающий бетон на лоток)	m3	10,51		
	7123010010200	Betonist	h-om	36,26		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,20		
	266310210000015	Beton B15 C12/15	m3	10,88		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,06		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,31		
41	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T (Затирка с железнением лотка)	m2	53,38		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,34		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,07		
	2664102102010	Mortar ciment 100	m3	0,29		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,16		
42	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка)	m3	0,38		
	7122050013400	Zidar	h-om	1,70		
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,35		
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	149,72		
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,09		
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,17		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,15		
43	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu)	m3	20,92		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,71		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	24,06		
	4100126202818	Apa	m3	2,09		
	2912340002506*1	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,39		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,79		
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv,	m3	20,92		

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Pereu)				
	7123010010200	Betonist	h-om	80,54		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,60		
	2663102100000	Beton	m3	21,66		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,11		
	2922140007000	Macara	h-ut	5,23		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	8,37		
Total C1. Camine. Prefabricate elemente din beton armat						
		1.5. Demolarea si restabilitatea. Drumul din pietris (599 m)				
45	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,05		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,47		
46	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (песчан грунт)	m3	41,93		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,74		
	1421102200525 *0	Nisip - песчан грунт = 0	m3	46,12		
	4100126202818	Apa	m3	4,19		
	2912340002506 *1	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,81		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	17,61		
47	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	31,45		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,14		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	36,17		
	4100126202818	Apa	m3	3,15		
	2912340002506 *1	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,60		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,21		
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (без стоимости щебня, от разборки)	m3	31,45		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,14		
	4100126202818	Apa	m3	3,15		
	2912340002506 *1	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	6,60		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	13,21		
Total Demolarea si restabilitatea. Drumul din pietris (599 m)						
		1.6. Demolarea si restabilitatea. Drumul din beton (27,5 m)				
49	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	55,00		
	7123010010200	Betonist	h-om	15,95		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg.	buc	0,19		

1	2	3	4	5	6	7
		d=400 mm				
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,20		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	16,17		
50	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	19,25		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,50		
51	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri (Разборка бетонного покрытия)	m3	2,90		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,80		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,74		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,74		
52	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора от разборки)	100 m3	0,26		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,68		
53	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	52,00		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,60		
54	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III(Ремонт и содержание дороги на 1 км)	100 m3	0,26		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,08		
55	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале)	100 m3	0,26		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,10		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,11		
56	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	10,40		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,36		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,44		
	4100126202818	Apa	m3	1,04		
	2912340002506 *1	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,18		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,37		
57	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (без стоимости песка, от разборки)	m3	10,40		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,36		
	4100126202818	Apa	m3	1,04		
	2912340002506 *1	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,18		

1	2	3	4	5	6	7
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,37		
58	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,44		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,43		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,66		
	4100126202818	Apa	m3	0,14		
	2912340002506 *1	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,30		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,60		
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (без стоимости щебня, от разборки)	m3	1,44		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,43		
	4100126202818	Apa	m3	0,14		
	2912340002506 *1	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,30		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,60		
60	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (h=0,15m)	m3	2,89		
	7123010010200	Betonist	h-om	8,93		
	2663102105012	Beton	m3	2,91		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,28		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,91		
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,39		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,09		
	2952240000000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	13,55		
Total Demolarea si restabilitatea. Drumul din бетон (27,5 m)						
Прямые затраты						
Asigurarea sociala						
Cheltuieli de transport						
Cheltuieli pentru depozit						
Total cheltuieli directe						
Cheltuieli de regie						
Total						
Beneficiu de deviz						
Total Lucrari de constructie						

Total deviz:

**Colector gravitational de pe str.
Cogilnicianu (Lotul nr. 2)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-01-2018

Retele REAC

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie generale				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,0050		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,2528		
		<i>Total</i>				
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	12,0150		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,2516		
		<i>Total</i>				
3	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	2,0000		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	2,0000		
		<i>Total</i>				
4	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	12,0150		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,2516		
		<i>Total</i>				
5	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	537,0000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	193,3200		
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,9666		
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	1,6110		
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,5370		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	8,0013		
		<i>Total</i>				
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	16,0100		
	9312040019600	Sapator	h-om	9,7661		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,4102		
		<i>Total</i>				
7	AcF03C	Umpluturi in santuri la	m3	24,0200		

1	2	3	4	5	6	7
		conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta				
	9312040019600	Sapator	h-om	28,1034		
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	24,6205		
		<i>Total</i>				
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,2040		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,4924		
		<i>Total</i>				
9		Позиция		0,0000		
		<i>Total</i>				
10		1.2. Conducte, armature si piese de legatura		0,0000		
		<i>Total</i>				
11	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tevi de canalizare PVC SN4 SDR41 d=200mm)	m	453,5000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	75,2810		
	25212167010200	Teava din polietilena (Tevi de canalizare PVC SN4 SDR41 d=200mm)	m	467,2070		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	1,6571		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	13,6050		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	5,6688		
		<i>Total</i>				
12	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate	m	4,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (D219x3,5)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,1200		
	2521216701040 0	Teava din otel (D219x3,5)	m	4,2016		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,9552		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	5,8656		
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,7056		
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	13,5200		
	2320322600374	Citom	kg	0,2496		
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,6240		
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	2,7040		
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,6000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1640		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0120		
		<i>Total</i>				
13	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm(Manta din tevi p/e d400)	m	6,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,3560		
	2521216701366	Teava din polietilena (Manta din tevi p/e d400)	m	6,1509		
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0218		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1800		
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0840		
		<i>Total</i>				
14	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa plana presudata d200 Py=10bar)	buc	3,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,0600		
	2875274400112	Flansa din otel pentru sudura (Flansa plana presudata d200 Py=10bar)	buc	3,1500		

1	2	3	4	5	6	7
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,5700		
		<i>Total</i>				
15	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Racord din fonta cu flansa-mufa d200 Py=10bar)	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500		
	2875274110133	Piese de legatura (Racord din fonta cu flansa- mufa d200 Py=10bar)	buc	1,0000		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100		
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000		
		<i>Total</i>				
16		1.3. Camine (pentru canalizare)		0,0000		
		<i>Total</i>				
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2900		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6525		
		<i>Total</i>				
18	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	1,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7700		
		<i>Total</i>				
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,2100		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2289		
		<i>Total</i>				
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,2100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8522		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1819		
		<i>Total</i>				
21		1.3.2. Lucrari de terasamente (d1.0m in pamint argilos inmuat cu apa)		0,0000		
		<i>Total</i>				
22	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0400		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1024		
		<i>Total</i>				
23	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,0800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0616		
		<i>Total</i>				
24	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa	h-ut	0,0200		

1	2	3	4	5	6	7
		presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h				
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	0,0200		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>				
25	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,1410		
	9312040019600	Sapator	h-om	0,0860		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1445		
		<i>Total</i>				
26	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	0,2130		
	9312040019600	Sapator	h-om	0,2492		
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	0,2183		
		<i>Total</i>				
27	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0280		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0305		
		<i>Total</i>				
28	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuaiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,2550		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu	h-ut	0,6528		

1	2	3	4	5	6	7
		motor termic, 0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>				
29	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu	m3	0,6700		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5159		
		<i>Total</i>				
30	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	0,1340		
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	0,1340		
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,1340		
		<i>Total</i>				
31	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	0,7640		
	9312040019600	Sapator	h-om	0,4660		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7831		
		<i>Total</i>				
32	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	0,4750		
	9312040019600	Sapator	h-om	0,5557		
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	0,4869		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
33	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1810		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1973		
		<i>Total</i>				
34	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1810		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5964		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,8806		
		<i>Total</i>				
35		1.3.4. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin		0,0000		
		<i>Total</i>				
36	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circular (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	5,1300		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	49,8123		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,3408		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,1180		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,6716		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,3978		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8265		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	4,1327		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	9,6957		
		<i>Total</i>				
37	Pret piata	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	9,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	125	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	9,0000		
		<i>Total</i>				
38	Pret piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24	buc	4,0000		
	1125	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				
39	Pret piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	8,0000		
	11258	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-6 (0,16 m3)	buc	8,0000		
		<i>Total</i>				
40	Pret piata	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,10 m3)	buc	9,0000		
	111258	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2(0,10 m3)	buc	9,0000		
		<i>Total</i>				
41	Pret piata	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	15,0000		
	111259	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	15,0000		
		<i>Total</i>				
42	Pret piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000		
	1112510	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
43	Pret piata	Capac din fonta tip "G"	buc	9,0000		
	1112511	Capac din fonta tip "G"	buc	9,0000		
		<i>Total</i>				
44	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	3,5150		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	27,4522		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,7752		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,8369		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4946		

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,2897		
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,3568		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	28,2606		
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	21,1954		
	2320156200901	Motorina	kg	5,2989		
	1111000100010	Mixtura asfaltica BA16	kg	67,1189		
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	2,4728		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,0387		
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,2144		
		<i>Total</i>				
45	Pret piata	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,0000		
	1112522	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
46	Pret piata	Inel prefabricat pt. camine КЦ- 15-9 (0,4 m3)	buc	3,0000		
	1112523	Inel prefabricat pt. camine КЦ- 15-9 (0,4 m3)	buc	3,0000		
		<i>Total</i>				
47	Pret piata	Inel prefabricat pt. camine КЦ- 15-6 (0,265 m3)	buc	3,0000		
	1112524	Inel prefabricat pt. camine КЦ- 15-6 (0,265 m3)	buc	3,0000		
		<i>Total</i>				
48	Pret piata	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	2,0000		
	1112525	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2(0,27 m3)	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
49	Pret piata	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	6,0000		
	11125261	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	6,0000		
		<i>Total</i>				
50	Pret piata	Inel prefabricat pt. camine КЦ- 7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000		
	11125263	Inel prefabricat pt. camine КЦ- 7-3 (0,05 m3)	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
51	Pret piata	Capac din fonta tip "G"	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	1112511	Capac din fonta tip "G"	buc	2,0000		
		2. 2. Lucrari de montare				
52	AcB01C	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0000		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,4100		
Total 2. Lucrari de montare						
		3. 3. Utilaj				
53	Pret piata	Vana din fonta cu actionare manuala d200 Py=1.0MPa	buc	1,0000		
	112255	Vana din fonta cu actionare manuala d200 Py=1.0MPa	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
54	Pret piata	Racord din fonta cu flansa-mufa d200 Py=10bar	buc	1,0000		
	112256	Racord din fonta cu flansa-mufa d200 Py=10bar	buc	1,0000		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Construcția rețelor de canalizare
pe strada Chiril Botnari.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-6-2025
SPC-1 .Fundatie p-ru statia (marca CBA
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,2600		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,7330		
		<i>Total</i>				
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	13,4000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,6040		
		<i>Total</i>				
3	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor	100 m3	4,3900		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,8285		
		<i>Total</i>				
4	TsC18B11	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 in conditiile gospodarii apelor	100 m3	4,3900		

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	13,8285		
		<i>Total</i>				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,3800		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,6842		
		<i>Total</i>				
6	TsD7A11	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% in conditiile gospodarii apelor	100 m3	3,3800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,1366		
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	33,8034		
		<i>Total</i>				
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	101,4000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	31,4340		
		<i>Total</i>				
8	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	101,4000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,0500		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	10,1400		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
9	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	331,000 0		
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	562,7000		
		<i>Total</i>				
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,5200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0212		
		<i>Total</i>				
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	6,5200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8900		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6520		
		<i>Total</i>				
12	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	29,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	23,2000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,4530		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	2,9580		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	36,8300		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,2500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,2180		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	7,4820		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7250		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total 1. Lucrari de terasamente						
		2. 2. Cuva din beton armat				
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,5200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,4848		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,0480		
	4100126202818	Apa	m3	0,3520		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,7392		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,4784		
		<i>Total</i>				
14	CB07A	Montarea si demontarea cofrajelor metalice tip INCERC (CUP) pentru pereti interiori, cu Hmax= 5 m (Hmed= 3,5 m) la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	10,5200		
	7124010010700	Dulgher	h-om	5,2600		
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,2624		
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0579		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0526		
	2811236310175	Cofraje metalice tip INCERC (CUP)	kg	12,0454		
	2521216700963	Teava PVC tip M, D= 25 mm	m	1,0520		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1052		
	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,3156		
		<i>Total</i>				
15	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,4200		

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	1,4490		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1680		
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,4370		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0426		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2520		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1050		
		<i>Total</i>				
16	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	110,900 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	6,5431		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4436		
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	113,6725		
	2010237318750	Distantieri	buc	16,6350		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=100 mm	kg	1,1090		
		<i>Total</i>				
17	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	42,0000		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,1500		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1680		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	43,0500		
	2010237318750	Distantieri	buc	6,3000		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=100 mm	kg	0,4200		
		<i>Total</i>				
18	AcE02A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare si la canalele din beton armat monolit, avind adincimea de 2-4 m	m3	2,7200		
	7124010010700	Dulgher	h-om	7,3440		
	7122050013400	Zidar	h-om	2,3120		
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	2,8856		
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0560		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	28,0160		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0280		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	1,4960		
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,8840		
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4080		
	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,2502		
		<i>Total</i>				
Total						
Total 2. Cuva din beton armat						
		3. 3. Izolare caminul				
19	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 %	m2	7,4000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,8880		
	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	7,4740		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,0720		
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	10,3600		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0035		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	6,8820		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0074		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0740		
		<i>Total</i>				
Total						
Total 3. Izolare caminul						
		4. 4. Pereu				
20	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,0540		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3677		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2754		
	4100126202818	Apa	m3	0,0270		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1156		
		<i>Total</i>				
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,5400		
	7123010010200	Betonist	h-om	1,8630		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2160		
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,5618		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0548		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3240		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1350		
		<i>Total</i>				
22	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,4000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,2400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1782		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	70,2000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2268		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0540		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1620		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0648		
		<i>Total</i>				
23	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-5,4000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,5400		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,1080		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,0297		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-11,6100		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,0378		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0108		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0162		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0081		
		<i>Total</i>				
24	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	8,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4450		
	7129020012800	Pavator	h-om	4,3350		
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,4505		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	29,7500		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0850		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0510		
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 330x 150	m	8,5425		
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

**Construcția rețelelor de
canalizare pe strada Chiril
Botnari, mun. Hincești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-01-7-2025

SPC-1. Camin cu gratar

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie generala				
		1.1. Lucrari de terasamente				
1	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8200		
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,5018		
		<i>Total</i>				
2	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,6900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,4587		
		<i>Total</i>				
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,7600		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,8284		
		<i>Total</i>				
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,7600		

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,7032		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,8964		
		2. 1.2. Camin de gratar				
5	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,1800		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	14,7150		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,3002		
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,4403		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2655		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0221		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5886		
	2664102101126	Var	kg	0,2434		
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1770		
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0089		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	4,0330		
		<i>Total</i>				
6	Pret piata	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000		
	112	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
7	Pret piata	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000		
	1121	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-6 (0,265 m3)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
8	Pret piata	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-9	buc	2,0000		
	112188	Inel prefabricat pt. camine KИД-15-6	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
9	Pret piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-КИ-15-6	buc	2,0000		
	112188	Inel prefabricat pt. camine KИ-КИ-15-6	buc	2,0000		
		<i>Total</i>				
10	Pret piata	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000		
	211211	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
11	Pret piata	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
	2181211	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
12	Pret piata	Capacul cu rama din fonta, Л	buc	1,0000		
	21812132	Capacul cu rama din fonta, Л	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
13	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	0,6000		
	7123010010200	Betonist	h-om	2,0700		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400		
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,6242		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0609		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3600		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1500		
		<i>Total</i>				
14	IzF04Fk=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	11,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,0700		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	58,6500		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	11,7300		
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0207		
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	38,9850		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0345		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,4485		
		<i>Total</i>				
15	IzF18F	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu lapte de ciment, sprituit peste hidroizolatii inclinate peste 40 % sau verticale	m2	0,0100		
	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	0,0011		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0100		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0000		
		<i>Total</i>				
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	75,8700		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,4153		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7587		
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7587		
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7587		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	75,8700		
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3794		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,6070		
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1380		
		<i>Total</i>				
17	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0760		

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1254		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2569		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0182		
		<i>Total</i>				
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0760		
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2903		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3952		
	2320166200676	White spirit	kg	0,0274		
		<i>Total</i>				
19	AcA15B	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 125-150 mm	m	1,8500		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0545		
	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,6454		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0185		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0111		
		<i>Total</i>				
20	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime	buc	1,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000		
		<i>Total</i>				
21	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,0540		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3677		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7- 15mm	m3	0,2754		
	4100126202818	Apa	m3	0,0270		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1156		
		<i>Total</i>				
22	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri,	m3	0,5400		

1	2	3	4	5	6	7
		ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....				
	7123010010200	Betonist	h-om	1,8630		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2160		
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,5618		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0548		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3240		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1350		
		<i>Total</i>				
23	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,4000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,2400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1782		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	70,2000		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2268		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0540		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1620		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0648		
		<i>Total</i>				
24	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	-5,4000		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	-0,5400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	-0,1080		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	-0,0297		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	-11,6100		

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,0378		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	-0,0108		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	-0,0162		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	-0,0081		
		<i>Total</i>				
		<i>Total</i>				

APROBAT:

Investitor Primaria mun. Hincesti

Ofertant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Construcția rețelor de canalizare
pe strada Chiril Botnari.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 4-1-1-2025

SPC-1. Alimentarea cu energie electrica 0,4kV (marca REAE)

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de montare				
		1.1. Echipament electric				
1	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	4,0000		
	1	Muncitor	h-om	4,6800		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0040		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,6360		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0200		
	5009062	Papuci de cablu	buc	8,0000		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0560		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0160		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2400		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>				
2	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350600x600x350	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		(BZUM-TF-01-63-09)				
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		<i>Total</i>				
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	4,0000		
	1	Muncitor	h-om	4,4800		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0800		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0080		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0080		
		<i>Total</i>				
4	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 1200x600x500(Panou IIQMII-5-0/Y1/IP65 Garant 1000x650x275)	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0400		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia	h-ut	0,1700		

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9200		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,3100		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,3100		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1700		
		<i>Total</i>				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Panou ИПН-243-1/Y2/IP54-PRO 454x310x138)	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	2,3700		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0200		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100		
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200		
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700		
		<i>Total</i>				
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	8,0000		
	1	Muncitor	h-om	8,9600		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0160		

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0160		
		<i>Total</i>				
7	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	1,5600		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0490		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0060		
	1019852	Vopsea	kg	0,0360		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010		
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	1,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0060		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИИ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020		
		<i>Total</i>				
8	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,0500		
	1	Muncitor	h-om	2,3500		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3CT", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0002		
	1019852	Vopsea	kg	0,0400		

1	2	3	4	5	6	7
	5009368	Cleme in asortiment	buc	5,1000		
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0055		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0095		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0055		
		<i>Total</i>				
9		1.2. Cablu		0,0000		
		<i>Total</i>				
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,5900		
	1	Muncitor	h-om	8,0830		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0005		
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0059		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000		
	1019852	Vopsea	kg	0,1475		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0049		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0242		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0057		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2301		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8998		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8998		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2301		
		<i>Total</i>				
11	08-02-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	0,0600		

1	2	3	4	5	6	7
	148-1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
	1	Muncitor	h-om	0,7440		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0000		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0005		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0002		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0006		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,0300		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0234		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,1800		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1800		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0234		
		<i>Total</i>				
12	Pret piata	Cablu АПвБ6ШП-1 4x16mm2	m	65,0000		
	2369	Cablu АПвБ6ШП-1 4x16mm2	m	65,0000		
		<i>Total</i>				
13	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,5900		
	1	Muncitor	h-om	3,8409		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5016		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5016		
		<i>Total</i>				
14	Pret piata	Caramida	buc	302,0000		
	6998	Caramida	buc	302,0000		
		<i>Total</i>				
15	08-02-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	0,2000		

1	2	3	4	5	6	7
	148-1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg				
	1	Muncitor	h-om	2,4800		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0000		
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0017		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0008		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0019		
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,1000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0780		
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,6000		
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,6000		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0780		
		<i>Total</i>				
16	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ²	100 m	0,3500		
	1	Muncitor	h-om	18,0600		
	1011148	Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa A-I, diametru 6 mm	t	0,0024		
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0002		
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0038		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6125		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,5750		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8750		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,5750		
	1019852	Vopsea	kg	0,1400		
	5009031	Scoabe	10 buc	5,7750		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	8,5400		

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0007		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1435		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0105		
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,2905		
	5009816	Fisie de montaj	m	11,9000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0875		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	8,6450		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8645		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,1105		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0875		
		<i>Total</i>				
17	Pret piata	Cablu de energie cu izolatia de polietilena reticulata si manta de PVC, SR HD 603 S1/5G; IEC 60502-1, ST105, cu sectiunea 5x6-1,0, C2XY-F 5x6mm2	m	20,0000		
	23693	Cablu de energie cu izolatia de polietilena reticulata si manta de PVC, SR HD 603 S1/5G; IEC 60502-1, ST105, cu sectiunea 5x6-1,0, C2XY-F 5x6mm2	m	20,0000		
		<i>Total</i>				
18	Pret piata	Cablu de energie cu izolatia de polietilena reticulata si manta de PVC, SR HD 603 S1/5G; IEC 60502-1, ST105, cu sectiunea 3x1,5-1,0, C2XY-F 3x1,5mm2	m	15,0000		
	236888	Cablu de energie cu izolatia de polietilena reticulata si manta de PVC, SR HD 603 S1/5G; IEC 60502-1, ST105, cu sectiunea 3x1,5-1,0, C2XY-F 3x1,5mm2	m	15,0000		
		<i>Total</i>				
19	Pret piata	Cablu BBΓHΓ(A)-LS-0,66 3x1,5mm2	m	15,0000		
	236858	Cablu BBΓHΓ(A)-LS-0,66 3x1,5mm2	m	15,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
20	Pret piata	Cablu BBГHГ(A)-LS-0,66 5x4mm2	m	5,0000		
	32368581	Cablu BBГHГ(A)-LS-0,66 5x4mm2	m	5,0000		
		<i>Total</i>				
21	08-02- 472-10	Conductor de legare la pamint, din conductor de arama izolat, sectiune 25 mm2, deschis, pe suporturi de constructie	100 m	0,2000		
	1	Muncitor	h-om	9,3200		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,4080		
	5009031	Scoabe	10 buc	4,0800		
	5009062	Papuci de cablu	buc	40,8000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,5600		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060		
		<i>Total</i>				
22	Pret piata	Conductor ПyB-1, 1x6mm2	m	20,0000		
	3236858221	Conductor ПyB-1, 1x6mm2	m	20,0000		
		<i>Total</i>				
23	08-02- 165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000		
	1	Muncitor	h-om	10,1000		
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008		
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0041		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200		
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0048		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	7,4200		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
24	Pret piata	Manson terminal 16/25mm2 4ПКТП-1-16/25	m	2,0000		
	323685833	Manson terminal 16/25mm2 4ПКТП-1-16/25	m	2,0000		
		<i>Total</i>				
25		1.3. Tevi		0,0000		
		<i>Total</i>				
26	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,2000		
	1	Muncitor	h-om	4,7600		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0004		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1920		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,6800		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,6800		
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,0400		
	5009030	Flanse	10 buc	0,2000		
	5009031	Scoabe	10 buc	1,3400		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	3,6000		
	5009070	Racordari	10 buc	0,3600		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0220		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,1600		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5400		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,9680		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0220		
		<i>Total</i>				
27	Pret piata	Teava PVC D20mm	m	2,0000		
	3236115833	Teava PVC D20mm	m	2,0000		
		<i>Total</i>				
28		1.4. Echipament de iluminat		0,0000		
		<i>Total</i>				
29	08-03-	Corp de iluminat cu lampi	100 buc	0,0100		

1	2	3	4	5	6	7
	594-9	luminescente pe console				
	1	Muncitor	h-om	1,7700		
	1010219	Lianti de ipsos "T-3"	t	0,0000		
	5009109	Cirlig	buc	2,0400		
	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204		
	5009264	Teava de policlорvinila d50	kg	0,0309		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0187		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,5240		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0187		
		<i>Total</i>				
30	Pret piata	Corp de iluminat cu lampi LED, 5100Lm, 35W, 220V IP66 (iluminat exterior)	buc	1,0000		
	566	Corp de iluminat cu lampi LED, 5100Lm, 35W, 220V IP66 (iluminat exterior)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
31	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000		
	1	Muncitor	h-om	3,4100		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000		
	1019852	Vopsea	kg	0,5000		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200		
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200		
		<i>Total</i>				
32	Pret piata	Consola WGS 1/1,5/10 FI60	buc	1,0000		
	5662	Consola WGS 1/1,5/10 FI60	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
33		1.5. Materiale		0,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
34	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000		
	1	Muncitor	h-om	2,4870		
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТЗпс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2340		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0420		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7620		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0420		
		<i>Total</i>				
35	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm	100 m	0,2600		
	1	Muncitor	h-om	4,9400		
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТЗпс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0239		
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0005		
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1560		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0364		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,8138		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0364		
		<i>Total</i>				
36	08-02-407-3	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,0600		
	1	Muncitor	h-om	2,8440		
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001		

1	2	3	4	5	6	7
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0630		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6000		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0492		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6000		
	1019852	Vopsea	kg	0,0408		
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0390		
	5009031	Scoabe	10 buc	0,2460		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПТС-50"	buc	0,4800		
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0048		
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0546		
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,8480		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,3852		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0546		
		<i>Total</i>				
37	Pret piata	Teava metalica patrata 50x50x3,0mm	m	2,0000		
	3236115818	Teava metalica patrata 50x50x3,0mm	m	2,0000		
		<i>Total</i>				
38	08-02-472-7	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm ²	100 m	0,0300		
	1	Muncitor	h-om	0,6390		
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0001		
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0390		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,2460		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,2460		
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0039		
	1019852	Vopsea	kg	0,0690		
	5009031	Scoabe	10 buc	0,0450		
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	0,4020		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului	h-ut	0,0075		

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1008		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0075		
		<i>Total</i>				
39	08-03-545-7	Cutie cu cleme, montata pe constructie pe perete sau coloana, pentru cabluri sau conductori, sectiune, pina la 16 mm2, cantitate cleme, pina la 4	buc	3,0000		
	1	Muncitor	h-om	10,5000		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2100		
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0090		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,8760		
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	3,6600		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0420		
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,6600		
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0360		
	1019852	Vopsea	kg	0,1440		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0090		
	5009062	Papuci de cablu	buc	24,6000		
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,0000		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0600		
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0060		
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0240		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0960		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0270		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,9900		
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200		
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,6900		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0270		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
40	Pret piata	Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm	buc	1,0000		
	5662	Consola WGS 1/1,5/10 FI60	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
41	Pret piata	Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm	buc	1,0000		
	5662	Consola WGS 1/1,5/10 FI60	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
42	Pret	Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm		1,0000		
	255	Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
43	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj	t	0,0500		
	1	Muncitor	h-om	3,1100		
	1011306	Ciment portland pentru constructii, marca "500"	t	0,0090		
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,2100		
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,3500		
	1019104	Dibluri de distantare cu piulita	100 buc	0,0400		
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0500		
	4080141	Nisip natural pentru mortare de constructie	m3	0,0075		
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0870		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7550		
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0870		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
44	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2	100 buc	4,0000		
	1	Muncitor	h-om	60,8000		
		<i>Total</i>				
45	Pret	Papuci din aluminiu 16mm2		4,0000		
	36255	Papuci din aluminiu 16mm2	buc	4,0000		
		2. Lucrari de constructie2.1. Tevi in transee				
46	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri(PE D50)	1 km	0,0060		
	1	Muncitor	h-om	0,7980		
	101-0070	Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93"	t	0,0000		
	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0005		
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior (PE D50)	m	6,0000		
		<i>Total</i>				
47		2.2. Pilon		0,0000		
		<i>Total</i>				
48	33-01-016-1	Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,0540		
	1	Muncitor	h-om	1,5725		
	201-9024	Stilpi din otel	t	0,0556		
	030201	Cricuri hidraulice, tonaj 6,3 t	h-ut	0,1663		
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	0,1658		
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,2344		
	161002	Automacara, 16 t	h-ut	0,0562		
	400311	Autocamioane speciale, tonaj	h-ut	0,0999		

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)				
		<i>Total</i>				
49	Pret piata	Pilon metalic CC 6M 60/144/3	buc	0,0000		
		<i>Total</i>				
50	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	0,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2250		
		<i>Total</i>				
51	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0930		
		<i>Total</i>				
52	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	0,3000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2250		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0300		
		<i>Total</i>				
53	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,3000		

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200		
	2663102100000	Beton C16/20	m3	0,3121		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0304		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1800		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0750		
		<i>Total</i>				
54		Позиция		0,0000		
		<i>Total</i>				
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	4,0000		
	7123010010200	Betonist	h-om	16,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6000		
	2663102100000	Beton C16/20	m3	4,1615		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4060		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,4000		
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,0000		
		<i>Total</i>				
56		2.3. Lucrari de terasamente pentru cablu		0,0000		
		<i>Total</i>				
57	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	12,3300		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,9193		
	7137010011500	Electrician	h-om	1,4796		
		<i>Total</i>				
58	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj,	m3	4,1100		

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu nisip				
	9312040019600	Sapator	h-om	2,5071		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	4,2128		
		<i>Total</i>				
59	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	8,2200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5482		
		<i>Total</i>				
60	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	8,2200		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,1650		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8220		
		<i>Total</i>				
61	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,1100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2741		
		<i>Total</i>				
62		2.4. Lucrari de terasamente pentru prize de pamint		0,0000		
		<i>Total</i>				
63	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime	m3	6,5000		

1	2	3	4	5	6	7
		< 1,5 m , teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,8650		
	7137010011500	Electrician	h-om	0,7800		
		<i>Total</i>				
64	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	6,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0150		
		<i>Total</i>				
65	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	6,5000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,8100		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,6500		
		<i>Total</i>				
		3. 3. Utilaj				
66		Sigurante fuzibile ППН-33/25, 25А		3,0000		
	336699	Sigurante fuzibile ППН-33/25, 25А	buc	3,0000		
		<i>Total</i>				
67		Siguranta-intrerupator-separator seria ПБП-33		3,0000		
	3366992	Siguranta-intrerupator-separator seria ПБП-33	buc	3,0000		
		<i>Total</i>				
68		BZUM-TF-01-63-09 IP65		1,0000		
	1336699	BZUM-TF-01-63-09 IP65	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
69		Intrerupator de sarcina BH-32/3P/63A		1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	3366993	Intrerupator de sarcina BH-32/3P/63A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
70		Contor electric AMT B1x-Fx, 380/220B 5...60A		1,0000		
	3366994	Contor electric AMT B1x-Fx, 380/220B 5...60A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
71		Automat BA47-29/3P/C16		1,0000		
	3366995	Automat BA47-29/3P/C16	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
72		Limitator de impulsuri ОПС1-В/4P		1,0000		
	3366996	Limitator de impulsuri ОПС1-В/4P	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
73		Panou ЩМПІ-5-0/Y1/IP65 Garant 1000x650x275		1,0000		
	3366979	Panou ЩМПІ-5-0/Y1/IP65 Garant 1000x650x275	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
74		Panou ЩПН-24з-1/Y2/IP54-PRO 454x310x138		1,0000		
	3366998	Panou ЩПН-24з-1/Y2/IP54-PRO 454x310x138	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
75		Intrerupator de sarcine BH-32/3P/25A		1,0000		
	3366999	Intrerupator de sarcine BH-32/3P/25A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
76		Intrerupator de sarcine BH-32/1P/10A		1,0000		
	33669910	Intrerupator de sarcine BH-32/1P/10A	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
77		Automat 3P/C10/4,5kA		1,0000		
	33669911	Automat 3P/C10/4,5kA	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
78		Automat diferential 2P/B6A/30mA/4,5kA		1,0000		
	336691229	Automat diferential 2P/B6A/30mA/4,5kA	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
79		Automat diferential 2P/C6A/30mA/4,5kA		1,0000		
	33669144	Automat diferential 2P/C6A/30mA/4,5kA	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
80		Taimer electronic TƏ-15		1,0000		
	33669159	Taimer electronic TƏ-15	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
81		Termostat 0...60°C/NC		1,0000		
	33669916	Termostat 0...60°C/NC	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
82		Incalzitor electric pe sina DIN, in carcasa de protectie (cu ventilator incorporat) 0,4kW		1,0000		
	33669917	Incalzitor electric pe sina DIN, in carcasa de protectie (cu ventilator incorporat) 0,4kW	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
83		Automat BA47-29/1P/B2 (pentru Pilon metalic)		1,0000		
	3366925589	Automat BA47-29/1P/B2 (pentru Pilon metalic)	buc	1,0000		

APROBAT:

Investitor Prrrrrimaria mun. Hincesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Ofertant N. Orhian
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Construcția rețelelor de
canalizare pe strada Chiril
Botnari în mun. Hincești.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 2-1-5-20-25
Statia de pompare canalizare SPC-1. WILO
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de tehnica- sanitare - Statia de pompare canalizare firma WILO Rexa FIT V05DA- 222/EAD1-2- T0025-540-O, P=2,5kW				
1	AcC01Bf	(NUMAI LUCRU) Montarea - Statia de pompare canalizare Rexa FIT V05DA-222/EAD1-2- T0025-540-O, P=2,5kW, firma WILO	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
		<i>Total</i>				
2	AcB01A	(NUMAI LUCRU - Robinet d 65 Py=10bar) Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000		
		<i>Total</i>				
3	AcB01A	(NUMAI LUCRU - Supapa de retinere d 65 Py=10bar) Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,1000		
		<i>Total</i>				
4	AcA31A	(NUMAI LUCRU - Flansa plana presudata d 65 Py=10bar) Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	6,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,3400		
		<i>Total</i>				
5	AcA25A	(NUMAI LUCRU - Cot de otel 90* d 65 Py=10bar) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	5,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	5,2500		
		<i>Total</i>				
6	AcA25A	(Numai LUCRU - Teava din otel G 2 1/2" , L=2.0m	buc	6,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,3000		
		<i>Total</i>				
7	AcA25A	(NUMAI LUCRU - Teu de otel d65 Py=10bar) Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,1000		
		<i>Total</i>				
8	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Reducere de otel-p/e-d80*90)	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	2875274110151	Piesa de legatura din otel pentru sudura.(Reducere de otel-p/e-d80*90)	buc	1,0200		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
		<i>Total</i>				
9	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a	buc	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Reducere otel- p/e d65*80)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500		
	2875274110152	(Reducere otel- p/e d65*80)	buc	1,0200		
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400		
		<i>Total</i>				
10	RpCI25G	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: -caciula din tabla zincata sau de aluminiu de 1 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor la cosuri si a tuburilor de ventilatie de pe acoperisuri (Deflector d200)	buc	1,0000		
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000		
	2710403642022	Tabla zincata sau aluminiu 0,5 x 750 OL32	kg	0,4294		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010		
		<i>Total</i>				
11	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm(HDPE d200)	m	2,0000		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8400		
	252121672016200	Teava din material plastic pentru canalizare(HDPE d200)	m	2,0600		
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0520		
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0460		
		<i>Total</i> <i>Asigurari sociale</i> <i>Transport</i> <i>Depozitare</i> <i>Cheltuieli de regie</i> <i>Beneficii</i> <i>Total cu cheltuieli limitate</i> 2. 2. Lucrari de montare				
12	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax	buc	2,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" (Pompa submersibila Q =8.4m ³ /h, H=11.5m, P=2.5kW, WILO)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,5000		
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	4,0400		
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0400		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,2020		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,3200		
		<i>Total</i>				
13	AcB10D	Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 50 mm(Ventuze d=50mm)	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6000		
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0061		
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0061		
	2415107300100	Acid azotic tehnic (apa tare) 47 %	kg	0,0061		
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0200		
	2746167335000	Priza de bronz pentru bransament	buc	1,0200		
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP- 30 % G	kg	0,0357		
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,2550		
		<i>Total</i>				
14	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Robinet d 65 Py=10bar (otel inox)	buc	1,0000		
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500		
		3. 3. Utilaj				
15	Pret piata	Statia de pompare canalizare Rexa FIT V05DA-222/EAD1-2- T0025-540-O, P=2,5kW in complect: Pompa submersibila	???0	1,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		Q=8.4m3/h, H=11.5m,P=2.5kW -2buc; Robinet d65-2buc Py=10ba; Supapa de retinere d65 Py=10bar-2buc; Flansa plana presudata DN65mm Py=10bar-6buc, Cot de otel 90* d65 Py=10bar-5buc ; Teava din otel G 2 1/2" L=2.0m-6m ; Reducere otel- p/e d80*90 1buc ;Reducere de otel d65*80, cos de gunoi;				
	22298	Statia de pompare canalizare Rexa FIT V05DA-222/EAD1-2- T0025-540-O, P=2,5kW in complet: Pompa submersibila Q=8.4m3/h, H=11.5m,P=2.5kW -2buc; Robinet d65-2buc Py=10ba; Supapa de retinere d65 Py=10bar-2buc; Flansa plana presudata DN65mm Py=10bar-6buc, Cot de otel 90* d65 Py=10bar-5buc ; Teava din otel G 2 1/2" L=2.0m-6m ; Reducere otel- p/e d80*90 1buc ;Reducere de otel d65*80, cos de gunoi;	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
16	Pret piata	Ventuze d 50mm Py=10bar	???0	1,0000		
	2211298	Ventuze d 50mm Py=10bar	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
17	Pret piata	Robinet d 63 Py=10bar (otel inox)	???0	1,0000		
	2222298	Robinet d 63 Py=10bar (otel inox)	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

