

**____Servicii de amenajare si
salubritate a teritoriului mun.
Hincesti**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitățile de lucrări № 01-01-2025
Ammenajarea strazilor din municipiului Hincesti

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Amenajarea terenului		
1	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure. 6000m pe latimea de 2.0 m de doua ori in saptamina in timp de 6luni.	100m2	1 100,0000
2	RpDC06A	Curatirea mecanica a strazilor alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu lopata odata pe luna	m2	138 036,0000
3	TsH106A	Spalatul strazilor si aleelor din parcuri cu automobilul cu cisterna si stropitoare.	100m2	80,0000
4	TsH120B	Afinarea solului in straturi, razoare si rabate fara plivirea buruienilor	100m2	193,0000
5	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni	100m2	800,0000
6	RpDA14A	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.	m2	30 000,0000
7	TsH82B	Maturarea aleelor, cu murdarie medie	100m2	10 000,0000
8	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica	m2	640 120,0000
9	TsH83A	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi de 2 ori pe saptamina 50urne *94	100 buc	198,0000
10	RpDA15A	Varuirea plantatiei , executata manual	m2	10 000,0000
11	RpDA15A	Vopsirea bordurelor si stilpilor , executata manual	m2	3 553,0000
12	TsH142B	Saparea in randurile de plante florale cu plivirea buruienelor, la imburuienire mare	100m2	25,0000

1	2	3	4	5
13	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren flori din rasada.Crizanteme.	100 buc	2,0000
14	TsH63A	Cosirea gazonului cu motocositoarea si greblarea ierbii, G-400	100m2	2 235,0000
15	DI147A	Curatirea partii carosabile cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115) (Очистка проезжей части спецмашиной KM 800C, AD-405A (65115)) 12000m*6m*12*2 ori in saptamina	1000 m2	63,0000
16	TsH15A	Prasirea si plivirea buruienilor in peluze	100m2	83,0000
17	TsH66A	Plivirea si prasirea farfuriei in jurul arborilor si arbustilor: specii foioase si arbusti neghimposi	100 buc	5,6000
18	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	117,0000
19	47-02-061-4	Taierea cracilor inferioare la arbori dupa plantare dupa anul 5	1000 buc	0,2250
20	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m	buc	250,0000
21	TR1AA04G1	Incarcarea manuala a pamindului gunoiului de pe strazi ramasitelor vegetale.(k=1.6)	t	480,0000
22	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	480,0000
23	TsH12B	Udarea suprafetelor strazilor mecanizat de la cisterna.	100m2	400,0000
24	TsH87A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi din canale de evacuare,drumuri laterale, canale de evacuare transversale.	100m2	47,0000
25	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	900,0000
26	TsC04E1	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, a gunoiului si namolului, descarcare in autovehicul	100 m3	1,4400
27	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	230,0000
28	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	75,0000
29	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor	m2	48 000,0000

1	2	3	4	5
		impietruite executate mecanic cu autogreder 30km de drumuri impetruite ori de tara min de 2 ori pe an.		
30	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din pietris(Fara costul pietrisului)	m3	500,0000
31	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,8000
32	DI17A	Curatirea manuala a zapezii afinate, cu grosimea stratului de pina la 15 cm de pe drumuri, strazi si alte suprafete unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice, inclusiv incarcarea in vehicule sau depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata	100m2	300,0000
33	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere	1 km	70,0000
34	DI53B	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm	1 km	155,0000
35	TsC04E1	Incarcarea mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, a zapezii, descarcare in autovehicul	100 m3	10,0000
36	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	1 710,0000
37	TsC04E1	Incarcarea mecanica cu excavator comanda hidraulica, a materialului antiderapant, descarcare in autovehicul	100 m3	1,1000
38	TsI50C	Transportarea imaterialului antiderapantr cu autocamione la distanta 1km	t	176,0000
39	TRI1AA04G1	Descarcarea materialului antiderapant manual din automobil in gramezi	t	176,0000
40	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, Formarea gramezilor materialului antiderapant pentru trotuare si drumuri cu inclinatia sporita.Amesticarea cu sare	m3	46,0000
41	DI60A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina CDM-130	1000 m2	150,0000
42	DI62A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila si trotuare din gramezi	1000 m2	98,0000
		Capitolul 2. Deservirea retelelor electrice.Mentenanata.		

1	2	3	4	5
43	RpER07A	Montarea ghirlandei de becuri decorative Cablu electric cu soclu E27 60becuri 20m IP65	buc	27,0000
44	RpEL01A	Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene cu autoturnul,Resurs autoturn norma 0.315 h\km	1 km	225,0000
45	RpEF12C	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, cu vapori de mercur de 125-400 W,	buc	60,0000
		Capitolul 3. Amenajarea platfoprmelor de gunoi		
46	Deviz	Amenajarea platformelor de gunoi inclusiv inprejmuiuri din tabla prevopsita; Poarta si portita;platforma betonata;acces betonat;	compl.	2,0000
		Capitolul 4. Amenajarea de sarbatoare a Anului Nou a municipiului Hincesti		
47	Calculatie	Amenajarea de sarbatoare a Anului Nou a municipiului Hincesti	compl.	1,0000

Proiectant N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.