

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 7/2026 din 03.07.2026

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Hîncești
IDNO	1007601004054
Adresa	mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132
Numărul de telefon/fax	026923286, 026924198, 026922975
Adresa de e-mail ale autorității contractante	municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	https://primariahincesti.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tonu Olesea, 026924198, oleseatonu27@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	municipiulhincesti@gmail.com oleseatonu27@gmail.com https://primariahincesti.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Autoritate a administrației publice locale de nivelul I, obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor și soluționarea problemelor colectivităților locale.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1		LOTUL 1			
1.1	45232411-6	Construcția rețelelor de canalizare pe străzile Al. cel Bun, Decebal, Asachi, Ioan Slavici din mun. Hîncești	1 lot	Conform caietului de sarcini	2 119 733,95
		TOTAL LOT 1			2 119 733,95

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. 1. Lucrari de constructie		
		1.1. C1, Lucrari terasamente pentru teava		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,9000
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,2750

		<i>Total</i>		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20,2000
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	41,6120
		<i>Total</i>		
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2000
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,4500
		<i>Total</i>		
4	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,6860
		<i>Total</i>		
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 819,4500
	3410540000 007	Autobasculanta-10t	h-ut	69,6849
		<i>Total</i>		
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,7000
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	3,8520
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	0,0428
	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,2800
		<i>Total</i>		
7	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,1200
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,5472
		<i>Total</i>		
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	46,4500
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	95,6870
		<i>Total</i>		
9	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	78,0000

	2952270003 330	Pompa de apa	h-ut	132,6000	
		<i>Total</i>			
10	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	31,8600	
	9312040019 600	Sapator	h-om	37,2762	
	1421102206 036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	32,6565	
		<i>Total</i>			
11	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	82,8400	
	9312040019 600	Sapator	h-om	50,5324	
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	84,9110	
		<i>Total</i>			
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	9,8440	
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,1490	
		<i>Total</i>			
13	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 673,4800	
	3410540000 007	Autobasculanta-10t	h-ut	64,0943	
		<i>Total</i>			
14	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	675,9700	
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	209,5507	
		<i>Total</i>			
15	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	192,0000	
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	144,0000	
	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	19,2000	
		<i>Total</i>			

16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,6700	
	2952260003 553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	8,3603	
		<i>Total</i>			
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	7,6700	
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	67,6494	
	2952270004 021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	72,3281	
		<i>Total</i>			
18	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	1 247,0000	
	7124010010 7001	Dulgher	h-om	448,9200	
	2811236827 395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	2,2446	
	2811236310 108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	3,7410	
	2010102917 685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	1,2470	
	2873145887 001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	18,5803	
		<i>Total</i>			
19	AcA08B1	Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga	buc	6,0000	
	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	0,9600	
		<i>Total</i>			
Total					
Total C1, Lucrari terasamente pentru teava					
1.2. C1, Camine. Lucrari terasamente					
20	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2) Коэффициент к материалам=1,2000	100 m3	3,5200	
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,2160	
		<i>Total</i>			
21	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	7,2000	

	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	14,8320
		<i>Total</i>		
22	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (sol umed)(litaratura tehnice p.2.2.7, k=1,2) Коэффициент к материалам=1,2000	100 m3	0,9400
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,4064
		<i>Total</i>		
23	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,9300
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	3,9758
		<i>Total</i>		
24	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	2,9000
	2952260003 553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,1610
		<i>Total</i>		
25	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	2,9000
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	25,5780
	2952270004 021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	27,3470
		<i>Total</i>		
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	72,4000
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	22,4440
		<i>Total</i>		
27	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	72,4000
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	54,3000
	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,2400
		<i>Total</i>		
28	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3	0,9300

		cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0925	
		<i>Total</i>			
29	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	158,1000	
	3410540000 007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,0552	
		<i>Total</i>			
30	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,9300	
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3348	
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	0,0037	
	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3720	
		<i>Total</i>			
31	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	14,4000	
	2952270003 330	Pompa de apa	h-ut	24,4800	
		<i>Total</i>			
Total					
Total C1, Camine. Lucrari terasamente					
1.3. C1. Conducte si accesorii					
32	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm(D160x4 SN4 SDR41) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	238,5000	
	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	71,5500	
	2521216700 5160	Teava din PVC mufata de 9 m lungime(D160x4 SN4 SDR41)	m	249,2802	
	2513736601 700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	27,5646	
	2952270003 306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,2385	
		<i>Total</i>			
33	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm(D200x4.9 SN4 SDR41) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	1 073,0000	
	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	418,4700	
	2521216700 5200	Teava din PVC mufata de 9 m lungime(D200x4.9 SN4 SDR41)	m	1 126,8914	
	2513736601 700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	125,0903	

	2952270003 306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	2,1460
		<i>Total</i>		
34	SF04B	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm	10 m	131,1500
	7136020011 620	Instalator apa, canal	h-om	10,4920
		<i>Total</i>		
35	RpIF09D1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm(Тепловая изоляция трубы PVC D160) Materiale marunte=1,0500	m	114,0000
	7136040011 800	Instalator incalzire	h-om	71,8200
	3320517352 236	Termoizolatie conducte (Тепловая изоляция трубы PVC D160)	m	123,2910
		<i>Total</i>		
36	GA08F	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 457 x 8 mm (Кожух стальной Ф426x6)	m	8,5000
	7136080025 000	Montator conducte	h-om	31,1950
	7212030022 700	Sudor	h-om	4,7600
	2521216701 0426	Teava din otel (Кожух стальной Ф426x6)	m	8,6700
	2320322600 282	Bitum pentru protectie conducte	kg	87,1250
	2430226101 000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	2,1250
	2010102918 809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0170
	2873155901 000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,5500
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8500
	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,7000
	2320156200 900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	27,2000
	2513206621 000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	14,4500
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,8500
	1711317309 326	Cirpe de sters	kg	2,6350
	3110320003 007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	3,2300
	2922140007 002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	3,5700
	2952270004 029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7650

		<i>Total</i>		
37	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Кожух PVC D315 SN4 SDR41) Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,0050	m	6,0000
	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	2,3400
	2521216700 5315	Teava din PVC mufata de 9 m lungime (Кожух PVC D315 SN4 SDR41)	m	6,3013
	2513736601 700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,6995
	2952270003 306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0120
		<i>Total</i>		
38	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Врезка трубой Ф200 в сущ. колодец на сети Ф315)	buc	1,0000
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500
	2722103310 0315	Teava instalatie (Врезка трубой Ф200 в сущ. колодец на сети Ф315)	m	0,5000
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000
	2430116103 294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700
	1421202206 000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036
	2652102100 713	Var pasta	m3	0,0003
		<i>Total</i>		
39	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Врезка трубой Ф200 в сущ. колодец на сети Ф200)	buc	1,0000
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500
	2722103310 200	Teava instalatie (Врезка трубой Ф200 в сущ. колодец на сети Ф200)	m	0,5000
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000
	2430116103 294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700
	1421202206 000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036
	2652102100 713	Var pasta	m3	0,0003
		<i>Total</i>		
Total C1. Conducte si accesorii				
		1.4. C1. Переход №1. Кожух-труба стальная Ф426х6мм L=9,5м, рабочая труба PE100 SDR26 PN6 Ф200х7,7 L=10,5м = 1шт.		

40	GA09D	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevil de protectie avind diametrul exterior Dn 457 mm (D426x6, inclusiv izolarea anticoroziva)	m	9,5000
	7136080025000	Montator conducte	h-om	43,6050
	7212030022700	Sudor	h-om	1,5200
	2521216701457	Teava din otel D457	m	9,6900
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	112,9550
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	2,2800
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0190
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	2,7835
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,9500
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	1,9000
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	6,6500
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9500
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	2,8500
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	2,5650
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	16,1500
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,7600
	2952270003619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	15,0100
		<i>Total</i>		
41	AcA51A	Montarea prin introducerea in tevil de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (PE100 SDR26 PN6 Φ200x7,7)	m	10,5000
	7212030022700	Sudor	h-om	4,3680
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,6230
	2010237318750	Distantieri	buc	3,4650
	2913204500011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,2100
	252121670200	Teava din polietilena diam. PE100 SDR26 PN6 Φ200x7,7	m	10,6575
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,5250

	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	1,7850
	2940600003 014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,7850
	3110320012 304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,7850
	2952270007 602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3150
		<i>Total</i>		
42	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	62,0000
	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	11,7800
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6200
	7212030022 700	Sudor	h-om	0,6200
	2734113803 207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6200
	2775276309 886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	62,0000
	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3100
	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,4960
	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9300
		<i>Total</i>		
43	IC41C	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4"	buc	16,0000
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2400
	2874135840 405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	16,0000
		<i>Total</i>		
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	84,9400
	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	16,1386
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8494
	7212030022 700	Sudor	h-om	0,8494
	2734113803 207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,8494
	2775276309 886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	84,9400
	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4247
	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,6795

	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,2741	
		<i>Total</i>			
45	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,1470	
	7214240021 800	Lacatus mecanic	h-om	0,2470	
	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	0,3513	
	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4792	
	2320166200 676	White spirit	kg	0,0338	
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0113	
		<i>Total</i>			
46	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1470	
	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	0,2425	
	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4969	
	2320166200 676	White spirit	kg	0,0353	
		<i>Total</i>			
47	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	0,7000	
	7123010010 200	Betonist	h-om	5,6700	
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6300	
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	276,5000	
	1421202200 525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,9485	
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2590	
	3410520006 728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,4200	
	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2100	
		<i>Total</i>			
48	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,3500	

	7123010010 200	Betonist	h-om	1,2425
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400
	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,3641
	2651122100 397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	65,7212
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2771
	1421102200 290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2558
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0959
	2952270003 700	Centrala de beton	h-ut	0,0200
	2952260003 540	Buldozer	h-ut	0,0063
	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2100
	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0875
		<i>Total</i>		
Total				
Total C1. Переход №1. Кожух-труба стальная Φ426x6мм L=9,5м, рабочая труба PE100 SDR26 PN6 Φ200x7,7 L=10,5м = 1шт.				
		1.5. C1. Переход №2. Кожух-труба стальная Φ426x6мм L=21м, рабочая труба PE100 SDR26 PN6 Φ200x7,7 L=22м = 1шт.		
49	GA09D	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 457 mm	m	21,0000
	7136080025 000	Montator conducte	h-om	96,3900
	7212030022 700	Sudor	h-om	3,3600
	2521216701 457	Teava din otel D457	m	21,4200
	2320322600 282	Bitum pentru protectie conducte	kg	249,6900
	2430226101 000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	5,0400
	2010102918 809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0420
	2873155901 000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	6,1530
	2411115904 512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,1000
	2320116200 573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	4,2000
	2320156200 900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	14,7000
	2413547308 164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,1000

	1711317309 326	Cirpe de sters	kg	6,3000
	3110320003 007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	5,6700
	2922140007 002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	35,7000
	2952270004 029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,6800
	2952270003 619	Instalatie de forat si turnat pilotii tip " CELE" diam = 400 - 1200 mm, putere 45 cp	h-ut	33,1800
		<i>Total</i>		
50	AcA51A	Montarea prin introducerea in teville de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm (PE100 SDR26 PN6 Φ200x7,7)	m	0,0000
	7212030022 700	Sudor	h-om	0,0000
	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0000
	2010237318 750	Distantieri	buc	0,0000
	2913204500 011	Protectie capete intre teava si tub protectie	buc	0,0000
	2521216701 200	Teava din polietilena diam. (PE100 SDR26 PN6 Φ200x7,7)	m	0,0000
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0000
	060326	Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarie a apelor, 0,25 m3	h-ut	0,0000
	2940600003 014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,0000
	3110320012 304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,0000
	2952270007 602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0000
		<i>Total</i>		
51	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(Опора №17, 3 шт)	kg	40,5000
	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	7,6950
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4050
	7212030022 700	Sudor	h-om	0,4050
	2734113803 207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,4050
	2775276309 886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	40,5000
	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2025
	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,3240

	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,6075
		<i>Total</i>		
52	IC41C	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4" (Bratara de exclude)) (4шт x3опоры)	buc	12,0000
	7136040011 749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6800
	2874135840 405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000
		<i>Total</i>		
53	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	69,5300
	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	13,2107
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6953
	7212030022 700	Sudor	h-om	0,6953
	2734113803 207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6953
	2775276309 886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	69,5300
	2873155901 200	Electrozi pentru sudura	kg	0,3476
	4011106202 741	Energie electrica	kw	0,5562
	1010126200 341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0430
		<i>Total</i>		
54	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,1100
	7214240021 800	Lacatus mecanic	h-om	0,1848
	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	0,2629
	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3586
	2320166200 676	White spirit	kg	0,0253
	1711317306 661	Bumbac de sters	kg	0,0085
		<i>Total</i>		
55	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1100
	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	0,1815

	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3718
	2320166200 676	White spirit	kg	0,0264
		<i>Total</i>		
56	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton	m3	0,6500
	7123010010 200	Betonist	h-om	5,2650
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5850
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	256,7500
	1421202200 525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,8808
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2405
	3410520006 728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,3900
	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1950
		<i>Total</i>		
57	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,3500
	7123010010 200	Betonist	h-om	1,2425
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1400
	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,3641
	2651122100 397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	65,7212
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2771
	1421102200 290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,2558
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0959
	2952270003 700	Centrala de beton	h-ut	0,0200
	2952260003 540	Buldozer	h-ut	0,0063
	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2100
	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0875
		<i>Total</i>		
Total				

Total C1. Переход №2. Кожух-труба стальная Ф426x6мм L=21м, рабочая труба PE100 SDR26 PN6 Ф200x7,7 L=22м = 1шт.				
		1.6. C1. Переход №1: Рабочий котлован 1,4x8x2м. Приемный котлован 1,4x1,5x2м (1 шт.). Переход №2: Рабочий котлован 1,4x8x2м. Приемный котлован 1,4x1,5x2м (1 шт.) (для переходов закрытым способом)		
58	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,5200
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0660
		<i>Total</i>		
59	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,3100
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	2,6986
		<i>Total</i>		
60	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	4,8000
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	4,7520
	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,5200
	4100126202 818	Apa	m3	0,4800
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,0080
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,0160
		<i>Total</i>		
61	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4000
	2952260003 553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,4360
		<i>Total</i>		
62	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,4000
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	3,5280
	2952270004 021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,7720
		<i>Total</i>		
63	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,0000

	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	3,1000	
		<i>Total</i>			
64	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,0000	
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	
	4100116202 806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	
		<i>Total</i>			
65	TsF05B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	38,0000	
	7124010010 7001	Dulgher	h-om	13,6800	
	2811236827 395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0684	
	2811236310 108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	buc	0,1140	
	2010102917 685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0380	
	2873145887 001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,5662	
		<i>Total</i>			
66	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0330	
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0742	
		<i>Total</i>			
67	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,6200	
	3410540000 007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,2152	
		<i>Total</i>			
68	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0330	
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,0119	
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	0,0001	
	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0132	
		<i>Total</i>			

Total				
Total C1. Переход №1: Рабочий котлован 1,4x8x2м. Приемный котлован 1,4x1,5x2м (1 шт.). Переход №2: Рабочий котлован 1,4x8x2м. Приемный котлован 1,4x1,5x2м (1 шт.) (для переходов закрытым способом)				
1.7. C1. Camine. Prefabricate elemente din beton armat				
69	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0070	m3	20,4000
	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	198,0840
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	84,8640
	2663102100 957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	8,4225
	2010102915 572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,6706
	2664102101 196	Mortar -ciment M 50	m3	1,5818
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,2868
	2651122100 4022	Ciment M-400	kg	16,4342
	3410520001 373	Automacara 5 tf	h-ut	38,5560
		<i>Total</i>		
70	AcE13B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,0067	m3	15,2400
	7136050012 000	Instalator alimentari apa	h-om	169,3164
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	72,5424
	2663102100 957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	6,2921
	2010102915 572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,9951
	2664102101 196	Mortar -ciment M 50	m3	1,1050
	2663102100 919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	1,9183
	2320322600 036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	153,4668
	1714227322 926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	110,4961
	2320156200 901	Motorina	kg	27,6240
	1111000100 010	Mixtura asfaltica	kg	322,2803
	2651122100 4022	Ciment M-400	kg	12,2773

	3410520001 373	Automacara 5 tf	h-ut	29,8704
	2952270004 030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,1582
		<i>Total</i>		
71	Pret de piata	KЦД -10	buc	63,0000
	125	KЦД -10	buc	63,0000
		<i>Total</i>		
72	Pret de piata	KЦ-10-6	buc	52,0000
	126	KЦ-10-6	buc	52,0000
		<i>Total</i>		
73	Pret de piata	KЦ-10-9	buc	24,0000
	127	KЦ-10-9	buc	24,0000
		<i>Total</i>		
74	Pret de piata	KЦП-1-10-1	buc	38,0000
	128	KЦП-1-10-1	buc	38,0000
		<i>Total</i>		
75	Pret de piata	KЦП-1-10-2	buc	25,0000
	129	KЦП-1-10-2	buc	25,0000
		<i>Total</i>		
76	Pret de piata	KЦО-1	buc	157,0000
	130	KЦО-1	buc	157,0000
		<i>Total</i>		
77	Pret de piata	KЦ-7-3	buc	13,0000
	131	KЦ-7-3	buc	13,0000
		<i>Total</i>		
78	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta, T	buc	25,0000
	132	Capacul cu rama din fonta, T	buc	25,0000
		<i>Total</i>		
79	Pret de piata	Capacul cu rama din fonta, L	buc	38,0000
	133	Capacul cu rama din fonta, L	buc	38,0000
		<i>Total</i>		
80	Pret de piata	Scoba din otel	kg	340,2000
	134	Scoba din otel	kg	340,2000
		<i>Total</i>		
81	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3400
	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	0,5610
	2430126103 294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,1492

	2320166200 676	White spirit	kg	0,0816
		<i>Total</i>		
82	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,3400
	7141020013 400	Vopsitor industrial	h-om	1,2988
	2430116103 218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	1,7680
	2320166200 676	White spirit	kg	0,1224
		<i>Total</i>		
83	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	15,1800
	7123010010 200	Betonist	h-om	52,3710
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0720
	2663102100 000	Beton C20/25	m3	15,7929
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,5408
	2952270003 100	Vibrator de adincime	h-ut	9,1080
	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,7950
		<i>Total</i>		
84	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	49,5000
	7132030012 600	Mozaicar	h-om	4,9500
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9900
	2664102102 010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,2722
	2651122100 402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	106,4250
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3465
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0990
	2952160007 200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1485
	2952270003 817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0742
		<i>Total</i>		

85	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,8500	
	7122050013 400	Zidar	h-om	3,8080	
	9310060019 930	Muncitor	h-om	0,7820	
	2640112302 501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	334,9000	
	2664102101 101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2040	
	2010102918 804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0004	
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3740	
	2922140007 000	Macara	h-ut	0,3400	
		<i>Total</i>			
86	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	5,9000	
	9312040019 600	Sapator	h-om	9,4400	
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1800	
	1420202205 501	Argila comuna pentru constructii	m3	6,4900	
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5900	
		<i>Total</i>			
Total					
Total C1. Camine. Prefabricate elemente din beton armat					
		1.8. Demolarea si restabilitatea. Drumul din beton (15 m)			
87	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	30,0000	
	7123010010 200	Betonist	h-om	8,7000	
	2681116002 000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,1050	
	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,2000	
	2952270004 204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	8,8200	
		<i>Total</i>			
88	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat	m3	1,7600	
	7111020030 200	Miner	h-om	8,1664	
	2952270003 370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,0771	
	2912340002 509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,5386	

		<i>Total</i>		
89	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,1360
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,3196
		<i>Total</i>		
90	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,7400
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	4,2660
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,2140
	4100126202 818	Apa	m3	0,4740
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9954
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,9908
		<i>Total</i>		
91	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	4,7400
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	4,2660
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,2140
	4100126202 818	Apa	m3	0,4740
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,9954
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,9908
		<i>Total</i>		
92	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,1700
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,1583
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	1,3455
	4100126202 818	Apa	m3	0,1170
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2457
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4914
		<i>Total</i>		
93	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,1700
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	1,1583
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	1,3455
	4100126202 818	Apa	m3	0,1170

	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2457
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4914
		<i>Total</i>		
94	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	1,7600
	7123010010 200	Betonist	h-om	5,4384
	2663102100 000	Beton C20/25	m3	1,7741
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1690
	2682132601 130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	1,0226
	2020212927 745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,0012
	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5544
	2952270004 019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,2376
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0546
	2952240000 000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	8,2544
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolarea si restabilitatea. Drumul din beton (15 m)				
1.9. Demolarea si restabilitatea. Drumul din asfalt (3,5m)				
95	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	7,0000
	7123010010 200	Betonist	h-om	2,0300
	2681116002 000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0245
	4100116202 806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2800
	2952270004 204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	2,0580
		<i>Total</i>		
96	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,2500
	9310060019 930	Muncitor	h-om	0,4000
	2952220003 546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0048
	2952270003 370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,1938
	1234000250 6	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,1938
		<i>Total</i>		

97	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	0,0100	
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0235	
		<i>Total</i>			
98	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,4500	
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,4455	
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	0,5175	
	4100126202 818	Apa	m3	0,0450	
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0945	
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1890	
		<i>Total</i>			
99	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,4500	
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,4455	
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	0,5175	
	4100126202 818	Apa	m3	0,0450	
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0945	
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1890	
		<i>Total</i>			
100	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0020	
	2320322600 0401	Bitum	t	0,0021	
	2952220000 000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0006	
		<i>Total</i>			
101	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	2,7300	
	7129040010 110	Asfaltator	h-om	0,4368	
	1111000100 01310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22.5	t	0,3849	
	1421102200 000	Nisip bitumat	t	0,0082	
	2710603420 375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0437	
	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0453	
		<i>Total</i>			

102	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0010	
	2320322600 0401	Bitum	t	0,0010	
	2952220000 000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0003	
		<i>Total</i>			
103	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	2,7300	
	7129040010 110	Asfaltator	h-om	0,2457	
	1111000100 01311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	0,1938	
	1421102200 000	Nisip bitumat	t	0,0082	
	2710603420 379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0218	
	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0238	
		<i>Total</i>			
Total					
Total Demolarea si restabilirea. Drumul din asfalt (3,5m)					
		1.10. Demolarea si restabilirea. Drumul din pietris (348,51m)			
104	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	1,0000	
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	
		<i>Total</i>			
105	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	13,6000	
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,9600	
	4100126202 818	Apa	m3	1,3600	
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,8560	
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,7120	
		<i>Total</i>			
106	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	13,6000	
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	12,2400	
	1421102200 525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,9600	

	4100126202 818	Apa	m3	1,3600
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,8560
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,7120
		<i>Total</i>		
107	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	33,9800
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	33,6402
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	39,0770
	4100126202 818	Apa	m3	3,3980
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,1358
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,2716
		<i>Total</i>		
108	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	33,9800
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	33,6402
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	39,0770
	4100126202 818	Apa	m3	3,3980
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,1358
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,2716
		<i>Total</i>		
109	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,4400
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	5,3856
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	6,2560
	4100126202 818	Apa	m3	0,5440
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,1424
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,2848
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolarea si restabilitatea. Drumul din pietris (348,51m)				
1.11. Demolarea si restabilitatea. Trotuar asfalt. (491,90 m)				
110	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	984,0000
	7123010010 200	Betonist	h-om	285,3600

	2681116002 000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	3,4440
	4100116202 806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	39,3600
	2952270004 204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	289,2960
		<i>Total</i>		
111	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m3	30,7000
	9310060019 930	Muncitor	h-om	49,1200
	2952220003 546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,5864
	2952270003 370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	23,7925
	1234000250 6	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	23,7925
		<i>Total</i>		
112	TsC03C1	Sapatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. III	100 m3	1,0700
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5145
		<i>Total</i>		
113	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	19,1800
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	17,2620
	1421102200 525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	21,0980
	4100126202 818	Apa	m3	1,9180
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,0278
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,0556
		<i>Total</i>		
114	TsC54A	Strat de fundație din nisip	m3	19,1800
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	17,2620
	1421102200 525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	21,0980
	4100126202 818	Apa	m3	1,9180
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,0278
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,0556
		<i>Total</i>		
115	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă	m3	19,1800
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	18,9882

	1411122201 752	Piatra sparta	m3	22,0570
	4100126202 818	Apa	m3	1,9180
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,0278
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,0556
		<i>Total</i>		
116	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	19,1800
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	18,9882
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	22,0570
	4100126202 818	Apa	m3	1,9180
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,0278
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	8,0556
		<i>Total</i>		
117	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1150
	2320322600 0401	Bitum	t	0,1184
	2952220000 000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0345
		<i>Total</i>		
118	DE12C k=1.33	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (тротуар Н=4cm) Коэффициент к трудозатратам=1,3300 Коэффициент к материалам=1,3300 Коэффициент к машинам=1,3300	m2	384,0000
	7129040010 110	Asfaltator	h-om	148,1088
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	30,6432
	1111000200 010	Asfalt turnat BA16	t	36,7718
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0214
		<i>Total</i>		
Total				
Total Demolarea si restabilitatea. Trotuar asfalt. (491,90 m)				
1.12. Transportarea gunoiului (Demolarea drumului)				
119	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,3000
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,3800

		<i>Total</i>		
120	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	261,0000
	3410540000 007	Autobasculanta-10t	h-ut	9,9963
		<i>Total</i>		
121	TsC50C k=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria III Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	100 m3	1,3000
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	0,0364
	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3900
		<i>Total</i>		
122	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,3000
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,4940
	1411122201 752	Piatra sparta	m3	0,0065
	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5460
		<i>Total</i>		

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	✓ Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	✓ Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	
Eligibilitatea ofertantului sau candidatului - dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a realiza lucrări	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice
Capacitatea economică și financiară	realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma stabilită în pct. 16 din anexa nr. 2; lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%); situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară.
Capacitatea tehnică și/sau profesională	O listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13; informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru

	<p>execuția lucrărilor, inclusiv a responsabilului tehnic, atestați conform legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15; o declarație referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări, conform anexei nr. 14; informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform anexei nr. 16. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii.</p> <p>Avizul Inspecției de Stat în Construcții;</p>
Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului:	<p>a) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13); sau</p> <p>b) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).</p>
Plata impozitelor	Ofertantul prezintă certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor.
Termenul de garanție a lucrărilor	Ofertantul prezintă declarație pentru perioada de garanție a lucrărilor de 5 ani.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	iulie 2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	<input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;

	tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Oferta cuprinde următoarele formulare: 1) Propunerea tehnică; 2) Propunerea financiară; 3) DUAE; 4) Garanția pentru ofertă; 5) Cerere de participare Documentația standard (anexa nr. 7); 6) Declarație privind valabilitatea ofertei Documentația standard (anexa nr. 8); 7) Grafic de executare a lucrărilor Documentația standard (anexa nr. 10.).
Alte informații relevante	

Conducătorul grupului de lucru: Botnari Alexandru

L.Ș.

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).