

**Lucrari de reparatie curenta a
rezervuarelor din str. A.
Lapusneanu**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-058-2026

Reparatie curenta
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de desfacere				
1	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	1,3360		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0421		
		<i>Total</i>				
2	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	109,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,2100		
		<i>Total</i>				
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	198,000 0		
	7122050013400	Zidar	h-om	23,7600		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,7000		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,9000		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,9800		
		<i>Total</i>				
4	TsH87A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi diauntru rezervoarelori	100m2	0,4300		

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3760		
		<i>Total</i>				
5	TrB22C1 A1	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 0-6 m	t	51,8400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,8096		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	11,4048		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de desfacere						
		2. Consolidarea si izolarea exterioara a rezervuarelor				
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,0200		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,0120		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5020		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1657		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	65,2600		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2108		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0502		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1506		
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0602		
		<i>Total</i>				
7	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Bicroelast NPP	m2	502,000 0		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	150,6000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	90,3600		
	2682132600470	Membrane bituminoase Bicroelast NPP	m2	606,1650		

1	2	3	4	5	6	7
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	158,1300		
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	50,2000		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	20,0800		
		<i>Total</i>				
8	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	240,9600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	166,2624		
		<i>Total</i>				
9	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	150,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,1080		
		<i>Total</i>				
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,7000		
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,7630		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Consolidarea si izolarea exterioara a rezervuarelor						
		3. Lucrari de izolare interioara rezervuare				
11	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	1 092,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	546,0000		
	7122050013400	Zidar	h-om	414,9600		
	2416537343829	Amestec "Penetron"	kg	873,6000		

1	2	3	4	5	6	7
	0					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	27,3000		
		<i>Total</i>				
12	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la rece, subsoluri, , construite pe terenuri cu ape freatiche, executate cu pelicola Geotextil polipropilen 200g/m2 (Bitum, lemne de foc si topitor se exclud)	m2	1 092,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	87,3600		
	2682132601626	Pelicola hidroizolanta auto adeziva bitum-cauciuc KSK SV 15 Geotextil polipropilen 200g/m2	m2	1 255,8000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	327,6000		
		<i>Total</i>				
13	IzF23B	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu strat de Membrana Geomembrana Spania NDPE asezata pe uscat pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj (Bitum, lemne de foc si topitor se exclud)Sub trotuar perimetral.	m2	1 092,000		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	120,1200		
	26821326012080	Membrana Geomembrana Spania NDPE	m2	1 408,6800		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	316,6800		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0920		
		<i>Total</i>				

Investitor Primaria mun. Hincesti

N. Oreianu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

**Lucrari de reparatie curenta a
rezervuarelor din str. Industriala**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-059-2026

Reparatie curenta

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de desfacere				
1	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii	m3	20,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,6000		
		<i>Total</i>				
2	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	16,1200		
	7123010010200	Betonist	h-om	161,2000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	56,4200		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3224		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,2240		
		<i>Total</i>				
3	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	64,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,1600		
		<i>Total</i>				
4	TsH87A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi diauntru rezervoarelori	100m2	0,2800		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8960		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
5	TrB22C1 A1	Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare de 0-6 m	t	46,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	20,2400		
	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	10,1200		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Lucrari de desfacere						
		2. Consolidarea si izolarea exterioara a rezervuarelor				
6	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	51,0000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,1000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	48,4500		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,5500		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,0800		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	4,5900		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1785		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0255		
	2320187315789	Decofrol	kg	6,1200		
		<i>Total</i>				
7	CC01A3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	84,5800		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,3832		
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	85,8487		
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,7020		
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,1692		
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,1100		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0507		
		<i>Total</i>				
8	CC01B1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	403,180 0		
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,3049		
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	413,2595		
		<i>Total</i>				
9	CA04K	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa	m3	8,6000		
	7123010010200	Betonist	h-om	7,7400		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600		
	2663102100025	Beton C20/25	m3	9,1676		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,3416		
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,8600		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,7200		
		<i>Total</i>				
10	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg 200*200*10	kg	103,620 0		
	7136080025001	Montator	h-om	21,7602		
	2811236309900	Confecții metalice	kg	108,8424		
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,0931		
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,0466		
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,2896		
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0362		
		<i>Total</i>				
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare UNP12	t	1,6980		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	59,4300		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4900		
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 731,96 00		
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,7641		

1	2	3	4	5	6	7
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	11,0370		
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	11,0370		
	2874115883700	Saiba M 20	buc	11,0370		
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1104		
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1698		
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,3960		
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7641		
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2547		
		<i>Total</i>				
12	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	162,000 0		
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	194,4000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,6000		
	2811236304903	Panouri "Sandwich" *80mm	m2	168,5448		
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	426,3192		
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	495,7200		
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	495,7200		
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	29,9084		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,1000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Consolidarea si izolarea exterioara a rezervuarelor						
		3. Lucrari de izolare interioara rezervuare				
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu betonogrund	m2	316,000 0		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,4800		
	2416586105303	Betonogrund	kg	47,4000		
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	15,8000		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
14	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la rece, subsoluri, , construite pe terenuri cu ape freatice, executate cu pelicola Geotextil polipropilen 200g/m2 (Bitum, lemne de foc si topitor se exclud)	m2	316,000 0		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	25,2800		
	2682132601626	Pelicola hidroizolanta auto adeziva bitum-cauciuc KSK SV 15 Geotextil polipropilen 200g/m2	m2	363,4000		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	94,8000		
		<i>Total</i>				
15	IzF23B	Strat de protectia la termoizolatie peste placi de polistiren celular, cu strat de Membrana Geomembrana Spania NDPE asezata pe uscat pe placile de polistiren, inclusiv lipirea marginilor din carton sau impaslitura, la montaj (Bitum, lemne de foc si topitor se exclud)Sub trotuar perimetral.	m2	316,000 0		
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	34,7600		
	2682132601208 0	Membrana Geomembrana Spania NDPE	m2	407,6400		
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	91,6400		
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3160		

Investitor Primaria mun. Hincesti

N. Oreianu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

