

**Lucrări de reparație capitală a
drumului de acces din cimitirul
nou din mun. Hîncești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-050-2026

Amenajarea teritoriului.ETAPA i

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Alei a cimitirului 1156..33m2				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III Planificarea sistematizarea terenului 7070m2 la o inaltime medie de 30cm.	100 m3	21,2100		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	102,0201		
		<i>Total</i>				
2	TsC22E1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III Total 60m k=5 Коэффициент к материалам=5,0000	100 m3	21,2100		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	19,9374		
		<i>Total</i>				
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Formarea casetei aleei 0.2m Coeficient de compactare 1.6)	100 m3	3,4650		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,7962		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
4	TsI50A1	Transportarea solului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	555,080 0		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,7540		
		<i>Total</i>				
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,4600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2456		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0138		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3840		
		<i>Total</i>				
6	DA12A h=15cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire LA30 fr.16-31.7 12 cm	m3	138,800 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	111,0400		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	35,6716		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri LA30 fr.16-31.7	m3	14,1576		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri rLA30 fr.16-31.7	m3	176,2760		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	34,7000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,8296		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	35,8104		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,4700		
		<i>Total</i>				
7	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului	m2	1 156,5 500		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,6262		
	7129020012800	Pavator	h-om	39,3227		
	1711217329883	Material textil netesut NETESIN	m	841,9684		
		<i>Total</i>				
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 100x100x3mm {1156.33*1.1m2)	kg	1 737,5 000		

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	43,4375		
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	8,6875		
	2873122004100	Plase sudate	kg	1 754,87 50		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8,6875		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	17,3750		
	2010237318750	Distantieri	buc	521,2500		
	2922140007111	Autopompa	h-ut	1,0425		
		<i>Total</i>				
9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile dulapi se exclude scindura norma 0.010 Коэффициент к трудозатратам=0,5000	m2	80,0000		
	9310060019920	Muncitor deserve CM	h-om	7,2000		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	72,8000		
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,0000		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	8,0000		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	9,6000		
	2320187315789	Decofrol	kg	9,6000		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2400		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,8000		
		<i>Total</i>				
10	DI119h=1 0cm	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C30/37 F200 W6) la drum 12cm Exclus pompa si scindura. Alte utilaje=1,0300	m3	138,750 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	442,6125		
	2663102100203 7	Beton (C30/37 F200 W6	m3	141,5250		
		<i>Total</i>				
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri peste 6.0m	m	196,000 0		
	7123010010200	Betonist	h-om	56,8400		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,6860		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt.	m3	7,8400		

1	2	3	4	5	6	7
		lucrari drumuri-terasam.				
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	57,6240		
		<i>Total</i>				
12	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm	m	196,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	21,5600		
	10119951	Mastic bituminos	kg	68,6000		
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	3,7240		
	2875277410000 1	Compresor	h-ut	3,3320		
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	7,8400		
		<i>Total</i>				
13	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu caseta acostamente	m3	14,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,7800		
		<i>Total</i>				
14	TsC54C	Strat de fundatie din pietris236.1 m2 cite 0.3m in fiecare parte	m3	23,6100		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,3739		
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	27,1515		
	4100126202818	Apa	m3	2,3610		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,9581		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,9162		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Alei a cimitirului 1156..33m2						
		2. Constructie memoriala				
15	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,0500		

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor				
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,2745		
		<i>Total</i>				
16	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600		
		<i>Total</i>				
17	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	8,0000		
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4000		
		<i>Total</i>				
18	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	13,5000		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500		
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	12,8250		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,6750		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,0800		
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,2150		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0472		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0068		
	2320187315789	Decofrol	kg	1,6200		
		<i>Total</i>				
19	CA03C2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8	m3	6,7500		

1	2	3	4	5	6	7
		(Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150				
	7123010010200	Betonist	h-om	35,7750		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7000		
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 966,30 88		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	5,2412		
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	4,8301		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9869		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,0500		
	2952270003700 2	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	2,1938		
		<i>Total</i>				
20	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm 2.5m*1.0m*0.8m Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	8,1000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,3650		
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie porcelonata	m2	8,3446		
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	30,2697		
	2430226100000 1	Fuga	kg	3,8451		
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	163,6200		
	4100126202818	Apa	m3	0,0164		
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0972		
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0810		
		<i>Total</i>				

Investitor Primaria mun. Hincesti

N. Orhian

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

L.Ș.

