

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Reparația capitală a străzii Vasile Alecsandri din mun. Hîncești**
(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**
(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc: ***str. Vasile Alecsandri din mun. Hîncești.***

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă. ***Elementele de bază ale documentației contractuale includ devizul de cheltuieli detaliat și schema generală a obiectului de construcție, care servesc drept fundament pentru execuția și decontarea lucrărilor.***

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor. ***Toate materialele utilizate și lucrările executate trebuie să respecte cu strictețe cerințele, cantitățile și standardele indicate în lista cantităților de lucrări.***

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate. ***La solicitarea autorității contractante, Antreprenorul are obligația de a prezenta mostre relevante pentru produsele propuse spre utilizare, în vederea verificării calității, aspectului și conformității acestora cu specificațiile tehnice.***

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente. ***Obligațiile privind furnizarea, păstrarea și protecția materialelor, precum și securitatea șantierului revin în totalitate Antreprenorului. Prin derogare, măsurile aplicabile în situații excepționale sau de forță majoră vor fi stabilite în conformitate cu deciziile și dispozițiile emise de Comisiile pentru Situații Excepționale de nivel local și național.***

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor. ***Conform prevederilor Codului Urbanismului și Construcțiilor, Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de execuție, inclusiv schemele as-built, la momentul recepției lucrărilor. Toate materialele și produsele pentru construcții utilizate vor fi însoțite de certificate de calitate, rapoarte de încercări și declarații de conformitate emise de producători..***

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilitii de remediere. *Constatarea și remedierea viciilor ascunse, precum și a defectelor apărute în perioada de garanție, se vor realiza în strictă conformitate cu legislația și normele tehnice în vigoare din domeniul construcțiilor. Antreprenorul poartă răspunderea deplină pentru remedierea acestora pe cheltuiulă proprie, conform obligațiilor stabilite prin lege și prin contract.*

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor. *Trasarea geodezică a drumului se va efectua în strictă conformitate cu situația reală din teren, cu planurile topografice și cu schemele de execuție aprobate, respectând axele de referință și cotele de nivel stabilite.*

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri. *Toți parametrii structurali și acțiunile luate în calcul vor respecta cu strictețe prevederile normativelor tehnice naționale în vigoare..*

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii. *Având în vedere specificul obiectivului de investiții, definirea criteriilor de calcul pentru sistemele de încălzire, ventilare, condiționare și a rezistențelor la transfer termic nu face obiectul prezentului caiet de sarcini.*

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor. *Având în vedere specificul obiectivului de investiții (lucrări de infrastructură rutieră), stabilirea unor parametri structurali pentru nivelul de zgomot și vibrații în exploatare nu este aplicabilă. Totuși, pe parcursul execuției lucrărilor de reparație capitală, Antreprenorul are obligația de a respecta limitele maxime admise de zgomot și vibrații produse de utilajele tehnologice, în conformitate cu legislația de protecție a mediului și reglementările sanitare în vigoare pentru zonele urbane.*

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate. *Având în vedere natura lucrărilor de reparație capitală a îmbrăcăminții rutiere, cerințele privind montarea utilajelor și a instalațiilor tehnologice nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini și sunt declarate neaplicabile.*

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări. *Având în vedere specificul obiectivului de investiții (infrastructură rutieră), cerințele privind lucrările de construcții aferente montării instalațiilor nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini și sunt declarate neaplicabile.*

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea. *Având în vedere specificul obiectivului de investiții (lucrări de infrastructură rutieră), cerințele privind furnizorii și piesele necesare instalațiilor clădirilor nu sunt aplicabile și nu fac obiectul prezentului caiet de sarcini.*

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire,

racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon. ***Asigurarea tuturor utilajelor, echipamentelor, forței de muncă și a utilităților necesare pentru organizarea șantierului și execuția lucrărilor revine în totalitate Antreprenorului, conform cerințelor tehnologice de execuție a îmbrăcăminților rutiere.***

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici. ***Termenii, expresiile și definițiile utilizate în prezentul caiet de sarcini sunt cei prevăzuți de legislația națională, actele normative și reglementările tehnice în vigoare din domeniul construcțiilor și al infrastructurii rutiere din Republica Moldova.***

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. ***Costul ofertei va fi calculat conform reglementărilor normative în vigoare. Ofertantul va prezenta setul complet de documente de deviz (Formele 3, 5 și 7) elaborate în baza metodologiei oficiale de determinare a prețurilor în construcții.***

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: ***Documentele obligatorii la depunerea ofertei sunt cele enumerate la pct. 16 din Anunțul de participare. Documentele ce conțin date cu caracter personal vor fi procesate în regim confidențial, cu respectarea normelor legale privind protecția datelor și a regulilor SIA RSAP.***

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante: ***Documentele obligatorii pentru etapa de evaluare a ofertelor sunt cele specificate la pct. 16 din Anunțul de participare. Prezentarea documentelor cu date cu caracter personal se va face direct către autoritatea contractantă, fiind exceptate de la publicarea generală în SIA RSAP.***

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă Primăria municipiului Hîncești - primar Alexandru BOTNARI
Data 19.08.2026

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul **Reparația capitală a străzii Vasile Alecsandri din mun. Hîncești**

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitațile de lucrări № 01-06-2025

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Drum din asfalt 4.5m Strada Vasile Alecsandri 650.0m		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea pietrisului existent pe drum h=0.10m Coeficient de compactare 1.4 Scoaterea pentru depozitare a pietrisului de pe suprafata de 1462.5m2)	100 m3	1,4600
2	TsI50A1	Transportarea solului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	204,7500
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4600
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului pentru caseta drumului.h=0.40m Coeficient de compactare 1.6) Formarea casetei drumului	100 m3	10,2400
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 638,0000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,2400
7	TsC03F1	Incarcarea pietrisului uzat Pietris uzat k=0.8	100 m3	1,4600
8	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei	m3	130,0000

1	2	3	4	5
		platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usorIndreptarea acostamentelor		
9	TsI50A1	Transportarea pietrisului uzat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	204,7500
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4600
11	DA12C h=10cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorire fara costul materialului 10cm pietris uzat	m3	146,0000
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire 20cm fr. 16-31.5 LA-30 Total 2925*0.2=585.0m3-146.0(uzat)=439.0m3	m3	439,0000
13	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (C 5/6-SM EN14227-1:2015), (S=2925m.p.: h=0.15 m: V=438.75m.c.)	100 m3	4,3900
14	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri(438 m.c.*0.177 m.c. de apa)	m3	77,6600
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,2500
16	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	4,3900

1	2	3	4	5
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	1,7600
18	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 925,0000
19	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.caseta acostamente b=0.3m pe fiecare parte	m3	27,0000
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Cite 50cm in fiecare parte	m2	650,0000
		Capitolul 2. Устройство укреплений водоотводных сооружений .Scurgere din canale beton armat analog tip Nouconst spre strada Bucovina		
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000
22	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,0000
23	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	96,0000
24	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка- дно)	100m2	0,6000
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка из ПГС толщ 10.0см - дно	m3	6,0000
26	DI124	Montarea placilorr de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)V=0.022m3	m3	4,4400

1	2	3	4	5
27	Pret piata	Ssectii de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700mm	buc	20,0000
28	Pret piata	Placi de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)	buc	200,0000

Proiectant N. Orhian

Data 19.08.2026

ALEXANDRU BOTNARI

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)

**Reparația capitală a străzii
Vasile Alecsandri din mun.
Hîncești**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 02-03-2026

Reparatie capitala

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum din asfalt 4.5m Strada Vasile Alecsandri 650.0m				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea pietrisului existent pe drum h=0.10m Coeficient de compactare 1.4 Scoaterea pentru depozitare a pietrisului de pe suprafata de 1462.5m2)	100 m3	1,4600		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2850		
		<i>Total</i>				
2	TsI50A1	Transportarea solului decapat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	204,7500		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	10,2375		
		<i>Total</i>				
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5256		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0058		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5840		
		<i>Total</i>				
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu	100 m3	10,2400		

1	2	3	4	5	6	7
		excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului pentru caseta drumului.h=0.40m Coeficient de compactare 1.6) Formarea casetei drumului				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	23,0400		
		<i>Total</i>				
5	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 638,0 000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	50,2866		
		<i>Total</i>				
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,2400		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,6864		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0410		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,0960		
		<i>Total</i>				
7	TsC03F1	Incarcarea pietrisului uzat Pietris uzat k=0.8	100 m3	1,4600		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2850		
		<i>Total</i>				
8	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usorIndreptarea acostamentelor	m3	130,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	67,6000		
		<i>Total</i>				
9	TsI50A1	Transportarea pietrisului uzat cu	t	204,750		

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km		0		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	10,2375		
		<i>Total</i>				
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,4600		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5256		
	1411122201752	Piatra sparta fractie 16-31.5	m3	0,0058		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,5840		
		<i>Total</i>				
11	DA12C h=10cm	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fara costul materialului 10cm pietris uzat	m3	146,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	43,8000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,3000		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,1320		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	31,8280		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7300		
		<i>Total</i>				
12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore 20cm fr. 16-31.5 LA-30 Total 2925*0.2=585.0m3-146.0(uzat)=439.0m3	m3	439,000 0		
	7129020012800	Pavator	h-om	263,4000		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice fr. 16-31.5	m3	89,1170		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	535,1410		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	65,8500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	18,4380		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	113,2620		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive	h-ut	6,5850		

1	2	3	4	5	6	7
		de stropire				
		<i>Total</i>				
13	DA21D	Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (C 5/6-SM EN14227-1:2015), (S=2925m.p.: h=0.15 m: V=438.75m.c.)	100 m3	4,3900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0485		
	2651122100002	Ciment M-400	t	30,7300		
	2952500005012	Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare Fendt 933 Vario cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat	h-ut	5,0485		
	3410540005608	Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare	h-ut	2,1950		
		<i>Total</i>				
14	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri(438 m.c.*0.177 m.c. de apa)	m3	77,6600		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	77,6600		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,7660		
		<i>Total</i>				
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,2500		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,5282		
		<i>Total</i>				
16	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	4,3900		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,2578		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,5748		
		<i>Total</i>				
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	1,7600		
	2320322600040 1	Emulsie bituminoasa	t	1,8128		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,5280		
		<i>Total</i>				
18	DB19G	Ilmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 (conform SM EN 13108-1 si CP D.02.25.2021), executata la cald, in grosime de Hmed=6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 925,0 000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	175,5000		
	1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	412,4250		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	8,7750		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	46,8000		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,1075		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	23,1075		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	23,1075		
		<i>Total</i>				
19	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut,	m3	27,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.caseta acostamente b=0.3m pe fiecare parte				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,0400		
		<i>Total</i>				
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm Cite 50cm in fiecare parte	m2	650,000 0		
	9310060019930	Muncitor	h-om	20,6050		
	1411122201660 1	Piatra sparta 20-40 mm	m3	81,9000		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,5500		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,2815		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,6305		
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,1500		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,2925		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Drum din asfalt 4.5m Strada Vasile Alecsandri 650.0m						
		2. Устройство укреплений водоотводных сооружений .Scurgere din canale beton armat analog tip Nouconst spre strada Bucovina				
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,6000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,3500		
		<i>Total</i>				
22	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m3	6,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,3600		
		<i>Total</i>				
23	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	96,0000		
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	7,2960		
		<i>Total</i>				
24	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка- дно)	100m2	0,6000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0280		
		<i>Total</i>				
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка из ПГС толщ 10.0см - дно	m3	6,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9400		
	1421102200068 пгс	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	6,9000		
	4100126202818	Apa	m3	0,6000		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,5200		
		<i>Total</i>				
26	DI124	Montarea placilorr de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)V=0.022m3	m3	4,4400		
	9310060019930	Muncitor	h-om	25,7520		
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,5488		
	2922140007000	Macara	h-ut	3,2856		
		<i>Total</i>				
27	Pret piata	Ssectii de rigola tip R-1 Nouconsat 3000x400x700mm	buc	20,0000		
	125125	Ssectii de rigola tip R-1 Nouc	buc	20,0000		
		<i>Total</i>				
28	Pret piata	Placi de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)	buc	200,000 0		

1	2	3	4	5	6	7
	12512536	Placi de rigola tip PCR-1 Nouconsat 300x400mm (Fuse gratar)	buc	200,0000		

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.